

ODPOWIEDŹ NR 5 NA ZAPYTANIA DO SIWZ

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), informuje, że do tut. urzędu wpłynęły zapytania do SIWZ:

1. Na rzucie przyziemia (konstrukcja) widnieje w osi G słup S/35. Brak go w rysunkach zbrojeniowych słupów. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.

Odpowiedź: Rysunek uzupełniono.

2. Wg rys K.07.2 słupy S/39; S/40; S/41; S/42-S/46; S/47 oraz trzpień T-4 zostaną wykonane w II etapie realizacji. Natomiast są ujęte w poz. 52, 53, 62 i 63 przedmiaru branży budowlanej. Prosimy o wyjaśnienie, czy słupy jw. Przewidziane są do realizacji w I etapie.

Odpowiedź: Słupy S/39, S/40, S/41, S/42-S/46, S/47 oraz trzpień T-4 przewidziane są do realizacji w Etapie I. Jednak zadaszenie i wykończenie posadzki przewidziane jest w Etapie II.

3. Wg rys. K.08.12 ściany oporowe SO-1.1 – SO-1.2 będą realizowane w Etapie I. Natomiast wg zagospodarowania terenu (rys. PRZ_A_P_01_P2_1) obszar ze ścianami SO-1.1 i SO-1.2 jest przewidziany do realizacji w Etapie II. Prosimy o wyjaśnienie na jakim etapie realizowane będą wykonane ww. ścianki oporowe.

Odpowiedź: Ścianki oporowe SO-1.1 – SO-1.2 przewidziane są do realizacji w Etapie II

4. W przedmiarze branży budowlanej nie ujęto wyceny ścian oporowych. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź: W związku z wykonywaniem ścian oporowych w Etapie II, nie ujęto ich w przedmiarze.

5. Rys. K_03 – brak oznaczenia jaki strop zaprojektowano w galerii (A-B/20-21). Prosimy o informację, czy to ma być strop typu filigran, czy monolityczny i o jakiej grubości.

Odpowiedź: Nad galerią (A-B/20-21) nie ma stropu, sklepieniem jest samo zadaszenie nad salą sportową. (Patrz rys. K_05_RZUTY_R-02)

6. W przedmiarze branży budowlanej nie ujęto monolitycznych spoczników i podestów gr. 25, 20 i 15 cm. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź: Uzupełniono.

7. Brak rysunków zbrojenia nadbudowy klatki schodowej w budynku istniejącym. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej i przedmiaru o klatkę nadbudowaną na istniejącej szkole włącznie z rozbiórkami i ścianami.

Odpowiedź: Rysunki uzupełniono.

8. W przedmiarze nie ujęto wieńców nad piętrami (poz. 69 przedmiaru). Po wykreśleniu wieńców przewidzianych do realizacji w II Etapie i dodaniu wieńców nad piętrami ilość robót w poz. 69 powinna wynosić 26,72 m³.

Odpowiedź: Uzupelniono.


9. Na rys. PRZ_A_L_DACH_P2_1 nad kotłownią przewidziano dach lekki. Prosimy o podanie warstw pokrycia tego dachu.

Odpowiedź: Warstwy dachu lekkiego nad kotłownią:

- BLACHA TRAPEZOWA NISKOPROFILOWA POWLEKANA, KOLOR JASNY SZARY
- CEOWNIKI STALOWE C50 CO 40cm
- MEMBRANA WIATROIZOLACYJNA
- KONSTRUKCJA: BELKI STALOWE IPE200 (WG PROJEKTU KONSTRUKCJI); POMIĘDZY BELKAMI WEŁNA MINERALNA $\lambda=0,037$ W/m*K – GRUBOŚĆ 20cm
- WEŁNA MINERALNA $\lambda=0,037$ W/m*K – GRUBOŚĆ 10cm
- MEMBRANA PAROIZOLACYJNA
- PŁYTA GKFI NA PODKONSTRUKCJI SYSTEMOWEJ
- FARBA WEWNĘTRZNA BIAŁA

Sporządzono w 4 egz.:

1. a/a
2. tablica ogłoszeń UG
3. strona internetowa Zamawiającego
4. zainteresowani uczestnicy postępowania

WÓJT

Marek Zimakowski